

A63 dans les Landes : prudence face à la réduction du nombre de voies ce week-end

A LA UNE / SUD OUEST ÉCO / TRANSPORTS / AUTOROUTE A63 / Publié le 06/03/2019 à 15h58. Mis à jour à 16h02 par SudOuest.fr.



▲ La chaussée sera refaite, ce week-end, entre Capbreton et Saint-Geours-de-Maremne. ©ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD

De vendredi, 20 heures, à lundi, 7 heures du matin, la circulation se fera sur une seule voie entre Saint-Geours-de-Maremne et Capbreton.

Nouvelle étape dans les travaux d'élargissement de l'A63 dans les Landes : afin de permettre la réfection de la chaussée, un basculement de la circulation sur les voies du sens opposé, avec un double sens, est mis en place sur l'autoroute, entre les échangeurs n°9 (Saint-Geours-de-Maremne) et n°8 (Capbreton), de vendredi soir, 20 heures, à lundi matin, 7 heures.

À l'approche du chantier, sur une portion d'environ 4 kilomètres, la vitesse passera de 110 km/h à 50 km/h.

A63 L'A63 et Vous il y a 22 heures

INFOS TRAVAUX A63 ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE MARS 2019

Que se passe-t-il près de chez vous ?

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux d'élargissement à 2,5 voies de l'A63, entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne. Afin de permettre les travaux de réfection de chaussées existantes, un basculement de la circulation sur les voies de sens opposé, avec un double sens, est mis en place sur l'autoroute (A63).

Quelle est la nature des travaux ?

Les travaux de réfection de la chaussée existante à régulariser le revêtement existant (phase de sublage) pour éviter le roulement par des couches d'usures usées. L'opération se déroule en plusieurs étapes successives, réalisées durant un week-end et en chantier, sur une zone de travaux de 4 km :

1. Sublage et allègement de la chaussée existante. Durant cette phase, le gâble existant de la chaussée est supporté à l'aide d'engins.
2. Application et compactage de trois nouvelles couches d'asphalte. Lors de cette phase, chacune des couches d'asphalte est appliquée puis compactée à l'aide de machines mécaniques.
3. Finalisation des travaux de réfection de chaussées. La nouvelle chaussée permet de restaurer la sécurité et le confort de circulation des conducteurs.

INFOS TRAVAUX A63 ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE MARS 2019

Quels sont les changements occasionnés ?

Dans le sens Bordeaux - Bayonne, entre les échangeurs n°8 (Saint-Geours-de-Maremne) et n°9 (Capbreton), un basculement de la circulation de vendredi 8 mars, 20h, au lundi 11 mars 2019, 7h.

Priorité à la sécurité

À l'approche du chantier, lower le gâble sur l'A63 :

Réduisez votre vitesse : 110 km/h au lieu de 130 km/h au niveau des zones de basculement de la circulation.

Gardez les distances de sécurité. Réduisez de vigilance.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et vous remercie pour votre compréhension.

[Travaux] [A63 - Ondres - Saint-Geours-de-Maremne]
RAPPEL - INFOS TRAVAUX - RÉFECTION DE CHAUSSÉES

Dans le cadre des travaux d'élargissement de l'A63, un basculement de la circulation est mis en place dans le sens Bordeaux - Bayonne, entre les échangeurs n°9 et n°8 (sur 4km), du vendredi 8 mars 2019, 20h, au lundi 11 mars 2019, 7h.

Plus d'informations sur : <http://a63.sites.vinci-autoroutes.com>